
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231222-7 Roboty w zakresie zbiorników gazu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

NAZWA INWESTYCJI : REKULTYWACJA GMINNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW" W RAMACH PROJEKTU PN:"UPORZĄD-
KOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE SUBREGIONU KONIŃSKIEGO"
ADRES INWESTYCJI : Rzgów, gmina Rzgów, działki nr ewid. 53, 54, 56, 57, 58
INWESTOR : Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ADRES INWESTORA : Konin ul. Sulańska 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Kod CPV: 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE. ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4	1	10
2	Kod CPV: 45231222-7 STUDNIE ODGAZOWUJĄCE ST - 01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4	11	15
3	Kod CPV: 45112710-5 NASADZENIA ST-02 REKULTYWACJA TECHNICZNA PKT 1-9	16	16
4	Kod CPV: 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY. ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4	17	17

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Kod CPV: 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE. ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4			
1 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.635	ha ha	 0.64	
					RAZEM	0.64
2 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 675.000	m ³ m ³	 675.00	
					RAZEM	675.00
3 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m 675.000	m ³ m ³	 675.00	
					RAZEM	675.00
4 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0215-03	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m 675.000	m ³ m ³	 675.00	
					RAZEM	675.00
5 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0409-08	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spolisty kat.III 675.000	m ³ m ³	 675.00	
					RAZEM	675.00
6 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0705-04	Złoża filtracyjne tłuczniowe wykonywane mechanicznie warstwa wyrównawczo drenażowa 947	m ³ m ³	 947.00	
					RAZEM	947.00
7 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-02	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska gliną wykonywane mechanicznie 2532.250	m ³ m ³	 2532.25	
					RAZEM	2532.25
8 d.1	4511120 0-0	KNNR 11 0701-03	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa ochronna z piasku humus 2187.88	m ³ m ³	 2187.88	
					RAZEM	2187.88
9 d.1	4511120 0-0	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 7000	m ² m ²	 7000.00	
					RAZEM	7000.00
10 d.1	4511120 0-0	KNR-W 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 7000	m ² m ²	 7000.00	
					RAZEM	7000.00
2			Kod CPV: 45231222-7 STUDNIE ODGAZOWUJĄCE ST - 01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4			
11 d.2	4523122 2-7	KNR 2-10 0908-03	Otwory do osadzenia rur odgazowujących o śr. 400 mm wierc.syst.udar.-okrętym (ręcznym) Krotność = 4 2.500	m m	 2.50	
					RAZEM	2.50
12 d.2	4523122 2-7	KSNR 11 0704-07	Ułożenie rury odgazowującej o śr. nom. 400 mm Krotność = 4 3	m m	 3.00	
					RAZEM	3.00
13 d.2	4523122 2-7	KSNR 11 0704-01	Ułożenie rury PEHD (perforowanej) o śr. nom. 100 mm Krotność = 4 3	m m	 3.00	
					RAZEM	3.00
14 d.2	4523122 2-7	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym Krotność = 4 0.4	m ³ m ³	 0.40	
					RAZEM	0.40
15 d.2	4523122 2-7	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II Krotność = 4 0.5	m ³ m ³	 0.50	
					RAZEM	0.50
3			Kod CPV: 45112710-5 NASADZENIA ST-02 REKULTYWACJA TECHNICZNA PKT 1-9			
16 d.3	4511271 0-5	KNNR 11 0708-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m 1777	szt. szt.	 1777.00	
					RAZEM	1777.00
4			Kod CPV: 45222110-3 PUNKTY POMIAROWE - REPERY. ST-01 REKULTYWACJA TECHNICZNA pkt 1-4			
17 d.4	4522211 0-3	KNR 2-13 1010-03	Repery rurowe wkręcane na głębokości do min 1.2 m	szt.		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00